

TROŠKOVNIK

GRADILIŠTE: SANACIJA POMOSTA MOSTA - OMLADINSKA ULICA, IVANIĆ-GRAD

Redni broj stavke troškovnik	S A D R Ž A J	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA /Kn/	UKUPNA CIJENA /Kn/
------------------------------	---------------	----------------	----------	-----------------------	--------------------

Napomena instalacije: U zoni predmetnih radova nalaze se instalacije vodovoda. Predviđenim radovima ne mijenja se položaj postojećih instalacija. Međutim potrebno ih je zaštititi tijekom radova budući da se instalacije vodovoda nalaze uz samu konstrukciju mosta. Instalacije vodovoda nalaze se sa zapadne strane konstrukcije. U ovom Projektu, daje se položaj instalacija dobiven od komunalnih tvrtki. Sve radove na izvođenju, u zoni postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija treba izvoditi krajnje oprezno kako bi se izbjegla oštećenja instalacija, a radove neposredno uz instalacije izvoditi ručno. Sve instalacije koje ulaze u zonu zahvata, porebno je zaštititi. Za svako eventualno oštećivanje instalacija, odgovoran je izvođač, a po završetku radova sve treba vratiti u prvobitno stanje o svojem trošku.

Napomene promet: Prema projektnom zadatku, promet se za cijelo vrijeme izvođenja radova sanacije pomosta mosta mora odvijati mostom, te će se radovi izvoditi na način da se prvo izvede jedna polovina mosta, te zatim druga. Ipak je potrebno regulirati promet prema potrebama izvođača, za što je zadužen izvođač.

NAPOMENA: Izvođač radova prije davanja ponude/izvođenja radova dužan je izvršiti vlastitu izmjeru na terenu/uvid u situaciju te eventualne nedoumice rješavati s projektantom.

1. RADOVI UKLANJANJA

RADOVI UKLANJANJA ELEMENATA POMOSTA PJEŠAČKOG HODNIKA

Napomena: Sve radove uklanjanja izvesti prema projektnoj dokumentaciji radova uklanjanja elemenata pomosta mosta te prema OTU

1.1. RADOVI NA PJEŠAČKOM HODNIKU

- 1.1.1. Uklanjanje zaštitne pješačke ograde na istočnoj i zapadnoj strani pješačkog hodnika mosta, sidrene u AB ploču mosta te odvoz i zbrinjavanje iste.

Visina ograde cca 100 cm. Obračun po m' uklonjene ograde.

m' 94,00

1. RADOVI UKLANJANJA UKUPNO:

2. RADOVI SANACIJE

RADOVI SANACIJE ELEMENATA POMOSTA PJEŠAČKOG HODNIKA

Napomena: Sve radove sanacije izvesti prema projektnoj dokumentaciji radova sanacije elemenata pomosta mosta te prema OTU.

Redni broj stavke troškovnik	S A D R Ž A J	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA /Kn/	UKUPNA CIJENA /Kn/
2.1.	Dobava, izrada i montaža čeličnog pocinčanog profila "L" - 310mm x 60mm x 93,56m (prema detalju pješačke staze na listu br. 16) (čelik kvalitete S235J0 prema HRN EN 10025). na rub istočnog i zapadnog pješačkog hodnika mosta od stac. 0-007,69 do stac 0+039,09. Montaža varenjem za postojeću armaturu AB ploče mosta odnosno sidrenjem u AB ploču mosta gdje varenje nije moguće izvesti, s obaveznim prekidom - dilatacijama na stac. 0-000,70 i na stac.0+032,10.	kg	3.177,85		
2.2.	Izrada, dobava i montaža čeličnih cinčanih stupova istočne i zapadne ograde pješačkog hodnika mosta (čelik kvalitete S355J0 prema HRN EN 10025) - montaža varenjem na prethodno ugrađeni čelični profil. Stupovi ograde bojani u boju po izboru projektanta. Obračun po komadu postavljenog stupa. (prema detalju pješačke staze na listu br.16, te listovima 17, 18 i 19 glavnog projekta sanacije pomosta mosta)	kg	2.235,31		
2.3.	Izrada, dobava i montaža čeličnog cinčanog profila - nosača drvenog rukohvata (čelik kvalitete S235J0 prema HRN EN 10025). Montaža varenjem na prethodno postavljene čelične stupove ograde. (prema detalju pješačke staze na listu br. 16).	kg	306,96		
2.4.	Dobava i montaža čelične užadi na/kroz stupove ograde istočnog i zapadnog pješačkog hodnika: čelično uže tipa: Ø10 mm, 6x19 + K Zn (ispuna ograde mosta). Montaža prema projektnoj dokumentaciji sanacije pomosta mosta, detalj br. . Uključen sav potreban rad i materijal (napinjači, opruge, pričvrtni materijal i ostalo). Obračun po m' ugrađene čelične užadi.	m'	753,28		
2.5.	Izrada, dobava i montaža drvenog rukohvata. Montaža na prethodno postavljen čelični profil zavaren na stupove ograde mosta, prema detalju br. - Uključena završna obrada/zaštita lakom na vodenoj bazi u tonu prema izboru projektanta. Obračun po m' ugrađenog rukohvata.	m'	94,00		
2. RADOVI SANACIJE UKUPNO:					

GRADILIŠTE: SANACIJA POMOSTA MOSTA - OMLADINSKA ULICA, IVANIĆ-GRAD

Redni broj stavke troškovnik	S A D R Ž A J	JEDINICA MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA /Kn/	UKUPNA CIJENA /Kn/
------------------------------	---------------	----------------	----------	-----------------------	--------------------

REKAPITULACIJA	
1. RADOVI UKLANJANJA	
2. RADOVI SANACIJE	
UKUPNO	

PDV 25%	
---------	--

SVEUKUPNO:	
-------------------	--