

POSLOVNI PROSTOR "MIRNI KROVOVI" U CAGINCU

| Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena |
|---|------------|--------------|-------------|---------------|
| A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA | | | | |
| 1. Demontaža postojećih sanitarnih uređaja te prijenos na privr. grad. deponiju. - wc školjka sa vodokotlićem - umivaonik + mješalice | kom kom | 1,00 1,00 | | |
| 6. Obijanje postojeće oštećene žbuke sa svih unutarnjih zidova, uključivo i dio žbuke sa ker. pločicama te prijenos i odlaganje otpadnog materijala na privremenu gradilišnu deponiju. Prilikom obijanja žbuke paziti da ne dođe do oštećenja i rušenja postojećeg zida. Obračun po m2 obijene žbuke. | m2 | 25,00 | | |
| 8. Obijanje podnih kulir pločica u sanitarijama te odvoz otpadnog materijala na gradilišnu deponiju. | m2 | 4,00 | | |
| 10. Pregled i kontrola funkcionalnosti postojećih dimovodnih kanala. | kom | 1,00 | | |
| 11. Utovar i odvoz šute i otpadnog građevinskog materijala sa privremenog gradilišnog odlagališta na gradski deponij udaljenosti do 20 km. | m3 | 1,00 | | |
| demontaža i rušenja ukupno: | | | | |
| B/ IZOLATERSKI RADOVI | | | | |
| 1. Dobava materijala te izvedba toplinske izolacije stropa. Izvodi se mineralnom vunom debljine 10 cm. Polaze se u spušenom stropu od knauf ploča. Prije postavljanje toplinske izolacije potrebno je postaviti parnu branu na bazi polietilenske folije. Obzirom da se ovi slojevi izolacije postavljaju na već postavljene gk ploče spušenog stropa, prilikom izvedbe ovih radova potrebno je posebnu pažnju posvetiti kako ne bi došlo do oštećenje, propadanja ili pucanja postojećih gk ploča spušenog stropa. | m2 | 85,00 | | |
| zidarski radovi ukupno: | | | | |
| C/ GK RADOVI SUHE MONTAŽE | | | | |
| 1. Dobava i izrada Knauf pregradnog zida W 112 sa podkonstrukcijom od limenih profila širine 7,5 cm i oblogom od obostrano dvije ploče GKF svaka debljine 1,25 cm odnosno $2 \times 1,25 + 7,5 + 2 \times 1,25 = 12,0$ cm, uz umetanje 6 cm mineralne vune. Zid je visine 3,00 m. Izrada otvora za vrata sa većom težinom (VA - profil 2 mm) Uključivo svi nosivi i pomoćni profili za uspješan i kvalitetan rad za sve mogućnosti spajanja na zidove, podove i stropove, te bandažiranje i kitanje. | m2 | 15,00 | | |
| 2. Dobava materijala te izrada spušenog stropa od gips kartonskih ploča debljine 12,5 mm (1 x 12,5 mm) na limenoj podkonstrukciji pričvršćenoj na drvene grede stropa, uključivo izvedba toplinske izolacije od mineralne vune debljine 10 cm koja se polaže u spušenom stropu od knauf ploča. Visina ovjesa do 50 cm. Sve međusobne spojeve i spojeve sa okolnim zidovima bandažirati, i kitati do potpune ravnosti, te silikonirati akrilom. Prilikom postave voditi računa o položaju rasvjetnih tijela i ostalih instalacija na stropu. Sve prema uputama proizvođača. U ovoj stavci treba uključiti parnu branu na bazi polietilenske folije. | m2 | 4,00 | | |

| Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena |
|--|------------|----------|-------------|---------------|
| D/ SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI | | | | |
| Dobava materijala te dvokratno bojenje stropova i zidova poludisperzivnom bojom u Obračun po m2. | | | | |
| - zidovi žbukani | m2 | 18,00 | | |
| - stropovi - knauf ploče | m2 | 4,00 | | |
| sobosl. lič. radovi ukupno: | | | | |
| E/ KERAMIČARSKI RADOVI | | | | |
| 1. Dobava materijala te postava zidnih keramičkih pločica na ljepilo. U cijeni su uključene vrijednosti svih radova i materijala, kao i vrijednost keramičkih pločica do 50,00 kn nabavne vrijednosti. | | | | |
| a) wc - opločenje do visine 1,5 m: | m2 | 15,00 | | |
| Dobava materijala te postava podnih keramičkih pločica na ljepilo. U cijeni su uključene vrijednosti svih radova i materijala, kao i vrijednost keramičkih pločica do 60,00 kn nabavne vrijednosti. | | | | |
| a) wc | m2 | 4,00 | | |
| keramičarski radovi ukupno: | | | | |
| F/ STOLARSKI RADOVI | | | | |
| 1. Dobava i ugradnja PVC ulaznih vrata s dovratnikom i okovom, poluostakljena, dvokrilna, za zidarski otvor 1,60 x 2,10 cm. (vjetrobran) | | | | |
| | kom | 1,00 | | |
| 5. Dobava i ugradnja sobnih vrata s dovratnikom te okovom, za zidarski otvor 90 x 210 cm. | | | | |
| | kom | 2,00 | | |
| stolarski radovi ukupno: | | | | |
| G/ VODOVOD I KANALIZACIJA | | | | |
| 1. Dobava materijala te izvedba nove vodovodne instalacije od plastičnih cijevi (fusion, aqua, i sl.) za priključak sanitarija. | | | | |
| U cijeni su uključene vrijednosti svih materijala (cijevi, razni fitinzi i dr.) i radova na uštemavanju šliceva u zidovima i podu, nakon ugradnje instalacija zidarsko krpanje istih šliceva, prodora i kanala, te spajanje nove instalacije na priključni vod. | | | | |
| Obračun po priključnom mjestu za svaki sanitarni element. | | | | |
| - umivaonik | kom | 2,00 | | |
| - električni bojler | kom | 2,00 | | |
| - WC školjka - vodokotlić | kom | 2,00 | | |
| 2. Dobava materijala te izvedba nove odvodne instalacije od PVC cijevi. | | | | |
| U cijeni su uključene vrijednosti svih materijala (PVC cijevi, razni fazonski komadi i dr.) i radova na uštemavanju šliceva u zidovima i podu, nakon ugradnje instalacija zidarsko krpanje istih šliceva, prodora i kanala, te spajanje nove instalacije na postojeći odvod. | | | | |
| Obračun po odvodnom mjestu za svaki sanitarni element. | | | | |
| - umivaonik | kom | 1,00 | | |
| - WC školjka | kom | 1,00 | | |
| 3. Dobava i ugradnja kutnih ventila za: | | | | |
| - bojler | kom | 1,00 | | |
| - umivaonik | kom | 1,00 | | |

| Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Ukupna cijena |
|---|------------|----------|-------------|---------------|
| H/ SANITARIJE | | | | |
| 1. Dobava i montaža sanitarija nakon završetka svih radova. | | | | |
| U cijeni su uključene vrijednosti svih radova na prijenosima, bušenjima i učvršćenjima, ugradnji, montaži i sl. | | | | |
| - umivaonik | kom | 1,00 | | |
| - mješalica za umivaonik | kom | 1,00 | | |
| - wc školjka | kom | 1,00 | | |
| - vodokotlić | kom | 1,00 | | |
| 10. Dobava materijala te izvedba ventilacije iz sanitarnih čvorova, ventilacione kanale izvesti iz pvc cijevi fi 125 mm, izvesti sidrenje i učvršćenje u postojećim / novim zidovima, te kroz tavanjski prostor do izvan krova min 1 m, limarska obrada izlaza kroz krov; u cijeni uključeno probijanje i obrada otvora u zidu prema sanitarnom čvoru, te dobava i postava ventilacione rešetke | kom | 1,00 | | |
| sanitarije ukupno: | | | | |
| I/ ELEKTROINSTALACIJE | | | | |
| 1. Dobava i montaža razvodne ploče »Domino« s ugrađenim : | | | | |
| - 1 kom razdjelnik s montiranih 8 komada osigurača D II 25A/6-16A | | | | |
| - 1 kom zaštitne sklopke za kupaonice FID 25/0,03A | | | | |
| - 1 kom mala ploča brojila s montiranim brojiлом 220V, 10-40A jednotarifnim kao, KL2 »Iskra«-Kranj | | | | |
| - 1 kom kutije PS-49 | kompl. | 1,00 | | |
| 2. Zaštitna sklopka FID 40/0,5A | kom | 1,00 | | |
| 14. Ispitivanje elektroinstalacije te izdavanje atesta o otporu izolacije, zaštite od dodirnog napona i ekvipotencijalima met. masa. | pauš. | 1,00 | | |
| elektroinstalacije ukupno : | | | | |

REKAPITULACIJA

A/ DEMONTAŽE I RUŠENJA

B/ IZOLATERSKI RADOVI

C/ GK RADOVI SUHE MONTAŽE

D/ SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI

E/ KERAMIČARSKI RADOVI

F/ STOLARSKI RADOVI

G/ VODOVOD I KANALIZACIJA

H/ SANITARIJE

I/ ELEKTROINSTALACIJE

ukupno kn:

pdv 25 %:

sveukupno kn: